REKAPITULACE NÁKLADŮ

Náklady na stavbu

Elektroinstalace

Hromosvod a uzemnění

Slaboproud

EPS

Celkem

Vedlejší náklady

Zařízení staveniště

Součet

DPH 20 %

Náklady celkem

Vypracoval: Jaroslav Kareš
Karlovy Vary: prosinec 2012



ZADÁNÍ

Stavba: Penzion Bochov - Elektroinstalace
Objekt:

Datum: 14.12.2012
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		M	**Práce a dodávky M**				
		21-M	**Elektromontáže**				
1	921	210010108	Montáž lišt vkládacích s víčkem šířky do 40 mm	m	25,000		
2	*345*	*345721090*	*lišta elektroinstalační vkládací z PVC LV 24x22*	*m*	*26,250*		
3	921	210010131	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 20 mm uložených pevně	m	120,000		
4	*345*	*345711070*	*trubka elektroinstalační z PH 4020*	*m*	*126,000*		
5	921	210010132	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 32 mm uložených pevně	m	15,000		
6	*345*	*345711090*	*trubka elektroinstalační z PH 4032*	*m*	*15,750*		
7	921	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1901, KP67, KP68/2	kus	190,000		
8	*345*	*345715110*	*krabice přístrojová instalační KP 68/2*	*kus*	*190,000*		
9	921	210010321	Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových KU68-1903/KO, KR97/KO97V	kus	30,000		
10	*345*	*345715210*	*krabice univerzální z PH KU 68/2-1903*	*kus*	*30,000*		
11	921	210010351	Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných ACIDUR vodič D do 4 mm2	kus	12,000		
12	*345*	*345640100*	*rozvodka 6455-11 4 mm2 380 V*	*kus*	*12,000*		
13	921	210100001	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	462,000		
14	921	210100002	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2	kus	76,000		
15	921	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 16 mm2	kus	10,000		
16	921	210100004	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 25 mm2	kus	24,000		
17	921	210100006	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 50 mm2	kus	2,000		
18	921	210100013	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 4 mm2	kus	28,000		
19	921	210100014	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 10 mm2	kus	4,000		
20	921	210110001	Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí základní nebo vlhké	kus	7,000		
21	*345*	*345355290R*	*spínač jednopólový nástěnný Tango 10A IP44*	*kus*	*7,000*		
22	921	210110004	Montáž nástěnný přepínač nn 6-střídavý pro prostředí základní nebo vlhké	kus	2,000		
23	*345*	*345355690R*	*spínač řazení 6 nástěnný Tanko 10A IP44*	*kus*	*2,000*		
24	921	210110019	Montáž nástěnných čidel pohybu pro prostředí základní nebo vlhké	kus	13,000		
25	*345*	*345366020R*	*pohybový spínač 360 st. IP20 vnitřní*	*kus*	*11,000*		
26	*345*	*345366030R*	*pohybový spínač 180 st. IP44 venkovní*	*kus*	*2,000*		
27	921	210110041	Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový šroubové připojení	kus	33,000		
28	*345*	*345355150*	*spínač jednopólový 10A Tango bílý, slonová kost*	*kus*	*32,000*		
29	*345*	*345355150R*	*spínač jednopólový Tango 10A IP44*	*kus*	*1,000*		

Zpracováno systémem KROS plus

ZADÁNÍ

Stavba: Penzion Bochov - Elektroinstalace
Objekt:

Datum: 14.12.2012
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
30	921	210110043	Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový šroubové připojení	kus	4,000		
31	345	345355750	*spínač řazení 5 10A Tango bílý, slonová kost*	*kus*	*4,000*		
32	921	210110052	Montáž zapuštěný přepínač nn 6So -střídavý s orientační doutnavkou šroubové připojení	kus	12,000		
33	345	345355550	*spínač řazení 6 So 10A Tango bílý, slonová kost*	*kus*	*12,000*		
34	921	210110156	Montáž ovladač nn 1/0So -zapínací s orientační doutnavkou šroubové připojení	kus	9,000		
35	345	345358010	*ovladač zapínací tlačítkový se signální doutnavkou Tango*	*kus*	*9,000*		
36	345	345366010	*doutnavka signalizační 1784-0-0578*	*kus*	*9,000*		
37	921	210111011	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	126,000		
38	345	345551030	*zásuvka 1násobná 16A Tango bílý, slonová kost*	*kus*	*124,000*		
39	345	345551030R	*zásuvka 1násobná Tango 16A IP44*	*kus*	*2,000*		
40	921	210111012	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná	kus	4,000		
41	345	345551230	*zásuvka 2násobná 16A Tango bílá, slonová kost*	*kus*	*4,000*		
42	921	210111018	Montáž rámečků spínačů a zásuvek Tango	kus	128,000		
43	345	345367000	*rámeček pro spínače a zásuvky TANGO 3901A-B10 jednonásobný*	*kus*	*90,000*		
44	345	345367050	*rámeček pro spínače a zásuvky TANGO 3901A-B20 dvojnásobný, vodorovný*	*kus*	*30,000*		
45	345	345367100	*rámeček pro spínače a zásuvky TANGO 3901A-B30 trojnásobný, vodorovný*	*kus*	*8,000*		
46	921	210111021	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE prostředí základní, vlhké	kus	6,000		
47	345	345551170R	*zásuvka 1násobná nástěnná 16A IP44*	*kus*	*6,000*		
48	921	210111022	Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení prostředí základní, vlhké	kus	1,000		
49	345	345551270R	*zásuvka 2násobná nástěnná Tango 16A IP44*	*kus*	*1,000*		
50	921	210140431	Montáž a zapojení kompletů jednotlačítkových ovladačů ve skříni	kus	1,000		
51	358	358200000R	*tlačítko CS - Stop plynový kotel*	*kus*	*1,000*		
52	921	210140622	Montáž hlásiče úniku plynu	kus	1,000		
53	382	382261400R	*autonomní hlásič úniku plynu GS-133*	*kus*	*1,000*		
54	921	210190001	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg	kus	13,000		
55	357	357112140R	*elektroměrový rozvaděč RE*	*kus*	*1,000*		
56	357	357112150R	*rozvaděč R1*	*kus*	*1,000*		
57	357	357112160R	*rozvaděč R2*	*kus*	*1,000*		
58	357	357112170R	*rozvaděč RP1 - 8*	*kus*	*8,000*		
59	357	357112180R	*rozvaděč RP9*	*kus*	*1,000*		
60	357	357112190R	*rozvaděč RPK*	*kus*	*1,000*		
61	921	210192121	Montáž skříně HOP do 10 kg	kus	2,000		
62	357	357112200R	*skříň HOP zapuštěná*	*kus*	*1,000*		
63	357	357112210R	*skříň HOP nástěnná*	*kus*	*1,000*		

Zpracováno systémem KROS plus

ZADÁNÍ

Stavba: Penzion Bochov - Elektroinstalace
Objekt:

Datum: 14.12.2012
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
64	921	210192561R	Montáž svorkovnic pro pohyblivý přívod	kus	1,000		
65	345	345629000R	svorkovnice 3938A-A106B	kus	1,000		
66	921	210200030	Montáž svítidel žárovkových nástěnných 1 zdroj	kus	12,000		
67	348	348212860R	svítidlo žárovkové venkovní Panlux ELIPTIC EL 100/CH	kus	2,000		
68	348	348212870R	svítidlo žárovkové 1x60W Fulgur ROMANA MINI B102 BN	kus	9,000		
69	348	348212880R	svítidlo žárovkové 1x60W pro signalizaci Panlux OVAL 60 SOP-60/R	kus	1,000		
70	921	210200040	Montáž svítidel žárovkových nástěnných nouzových	kus	7,000		
71	348	348584500	svítidlo nouzové autonomní TRQ Antares AN 400	kus	7,000		
72	921	210201015	Montáž svítidel zářivkových přisazených 1 zdroj s krytem	kus	10,000		
73	348	348121100	svítidlo zářivkové Brilux Veroni 21 230V/21W	kus	10,000		
74	921	210201025	Montáž svítidel zářivkových stropních přisazených 2 zdroje s krytem	kus	8,000		
75	348	348144120R	svítidlo stropní přisazené zářivkové 2x36W IP65 Modus V3236 EP	kus	8,000		
76	347	347510150	zářivka Philips TL-D Sup 80 36/840 36W	kus	16,000		
77	921	210203003	Montáž svítidel žárovkových stropních přisazených 1 zdroj	kus	50,000		
78	348	348212800R	svítidlo žárovkové 1x100W IP20 Osmont AURA DL2	kus	15,000		
79	348	348212810R	svítidlo žárovkové 1x60W IP20 Panlux ALTRA 265 PSAB-60/B	kus	4,000		
80	348	348212820R	svítidlo žárovkové 1x100W IP44 Panlux VEGA RDV-M-100	kus	15,000		
81	348	348212830R	svítidlo žárovkové 1x60W Fulgur F15 BARBORA 280 B102 BN	kus	6,000		
82	348	348212840R	svítidlo žárovkové 1x60W Fulgur ROMANA MAXI B102 BN	kus	10,000		
83	921	210203004	Montáž svítidel žárovkových stropních přisazených 2 zdroje	kus	15,000		
84	348	348212850R	svítidlo žárovkové 2x75W Fulgur F15 BARBORA 420 B202 BN	kus	15,000		
85	347	347115710R	kompaktní zářivkový zdroj E27 18W	kus	1,000		
86	347	347115720R	kompaktní zářivkový zdroj E27 20W	kus	27,000		
87	347	347115730R	kompaktní zářivkový zdroj E27 23W	kus	64,000		
88	921	210220321	Montáž svorek hromosvodných na potrubí typ Bernard se zhotovením pásku	kus	66,000		
89	354	354420710	páska měděná zemnící 1 m	m	17,000		
90	354	354420720	svorka zemnící ZS 16	kus	66,000		
91	921	210220451	Montáž vedení - ochranného pospojování volně nebo pod omítku	m	425,000		
92	341	341408250	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 4 mm2	m	262,500		
93	341	341408260	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 6 mm2	m	84,000		
94	341	341408270	vodič silový s Cu jádrem CY H07 V-U 10 mm2	m	31,500		
95	341	341421590	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 16 mm2	m	68,250		

Zpracováno systémem KROS plus

ZADÁNÍ

Stavba: Penzion Bochov - Elektroinstalace
Objekt:

Datum: 14.12.2012
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
96	921	210800105	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	1030,000		
97	*341*	*341110300*	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2*	*m*	*1081,500*		
98	921	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	950,000		
99	*341*	*341110360*	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2*	*m*	*997,500*		
100	921	210800108	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x6 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	120,000		
101	*341*	*341110480*	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x6 mm2*	*m*	*126,000*		
102	921	210800115	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	350,000		
103	*341*	*341110900*	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2*	*m*	*367,500*		
104	921	210800116	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	25,000		
105	*341*	*341110940*	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2*	*m*	*26,250*		
106	921	210800117	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 5x4-6 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	45,000		
107	*341*	*341110980*	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm2*	*m*	*26,250*		
108	*341*	*341111000*	*kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2*	*m*	*21,000*		
109	921	210810109	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 4x25 mm2 uložených pevně	m	45,000		
110	*341*	*341116100*	*kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 4x25 mm2*	*m*	*47,250*		
111	R	PM	Přidružený materiál	%			
112	R	PPV	Podíl přidružených výkonů	%			
113	R	ZV	Zednické výpomoci	%			
114	HZS	HZS2221	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář - demontáže stávajících elektroinstalací	hod	32,000		
115	HZS	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik - výchozí revize elektroinstalace	hod	37,000		

Celkem

Zpracováno systémem KROS plus

ZADÁNÍ

Stavba: Penzion Bochov - Hromosvod a uzemnění
Objekt:

Datum: 18.12.2012
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		M	**Práce a dodávky M**				
		21-M	**Elektromontáže**				
1	921	210010253	Montáž hadic ochranných pryžových a plastových D do 50 mm uložených volně	m	2,500		
2	*345*	*345713510*	*trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09050*	*m*	*2,625*		
3	921	210010313	Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných KO100, KO125	kus	1,000		
4	*345*	*345715240*	*krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO125*	*kus*	*1,000*		
5	921	210192721	Zhotovení a uchycení šroubováním tabulek bezpečnostních	kus	3,000		
6	*735*	*735345120*	*tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A7 105x74 mm*	*kus*	*3,000*		
7	921	210220020	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2	m	16,000		
8	*354*	*354420620*	*páska zemnící 30 x 4 mm FeZn*	*kg*	*15,826*		
9	921	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm	m	15,000		
10	*354*	*354410730*	*drát průměr 10 mm FeZn*	*kg*	*9,718*		
11	921	210220101	Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm	m	95,000		
12	*354*	*354410770*	*drát průměr 8 mm AlMgSi*	*kg*	*13,480*		
13	*354*	*354414150*	*podpěra vedení PV 1b 15 FeZn do zdiva 150 mm*	*kus*	*20,000*		
14	*354*	*354415600*	*podpěra vedení PV23 FeZn na plechové střechy 110 mm*	*kus*	*30,000*		
15	*354*	*354414900*	*podpěra vedení PV15 FeZn na hřebenáče*	*kus*	*20,000*		
16	921	210220201	Montáž tyčí jímacích délky do 3 m	kus	1,000		
17	*354*	*354411300R*	*tyč jímací AlMgSi dl. 3 000 mm M16 vč. držáku a koncovky jímače*	*kus*	*1,000*		
18	921	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	6,000		
19	*354*	*354418850*	*svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm*	*kus*	*6,000*		
20	921	210220301	Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	70,000		
21	*354*	*354420330*	*svorka uzemnění SS nerez spojovací*	*kus*	*30,000*		
22	*354*	*354418860*	*svorka universální SU FeZn*	*kus*	*40,000*		
23	921	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	15,000		
24	*354*	*354419860*	*svorka odbočovací a spojovací SR 2a pro pásek 30x4 mm FeZn*	*kus*	*6,000*		
25	*354*	*354420410*	*svorka uzemnění SJ1b nerez k jímací tyči*	*kus*	*2,000*		
26	*354*	*354420430*	*svorka uzemnění ST nerez na vodovodní potrubí a okapové roury*	*kus*	*3,000*		
27	*354*	*354419250*	*svorka zkušební SZ D6-12 mm FeZn*	*kus*	*4,000*		
28	921	210220303	Montáž svorek hromosvodných typu S0 na okapové žlaby	kus	3,000		
29	*354*	*354419050*	*svorka připojovací SOc k připojení okapových žlabů*	*kus*	*3,000*		

Zpracováno systémem KROS plus

ZADÁNÍ

Stavba: Penzion Bochov - Hromosvod a uzemnění

Objekt:

Datum: 18.12.2012

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
30	921	210220372	Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva	kus	2,000		
31	*354*	*354418320*	*trubka ochranná OT 1.7 na ochranu svodu 1,7 m FeZn*	*kus*	*2,000*		
32	*354*	*354418480*	*držák ochranné trubky DOT*	*kus*	*4,000*		
33	921	210220401	Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů	kus	3,000		
34	*735*	*735345600*	*štítek označení svodu Al*	*kus*	*3,000*		
35	921	210220431	Montáž vedení hromosvodné - pomocný jímač	kus	6,000		
36	R	PM	Přidružený materiál	%			
37	R	PPV	Podíl přidružených výkonů	%			
38	R	ZV	Zednické výpomoci	%			
		46-M	**Zemní práce při extr.mont.pracích**				
39	946	460030161	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z betonu prostého tloušťky do 15 cm	m2	11,000		
40	946	460200043	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 40 cm, hl 60 cm, v hornině tř 3	m	22,000		
41	946	460470001	Provizorní zajištění potrubí ve výkopech při křížení	kus	1,000		
42	946	460560043	Zásyp rýh ručně šířky 40 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 3	m	22,000		
43	946	460650042	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku ze štěrkopísku se zhutněním tloušťky do 10 cm	m2	11,000		
44	946	460650082	Zřízení podkladní vrstvy vozovky a chodníku z betonu prostého tloušťky do 15 cm	m2	11,000		
45	R	PPV	Podíl přidružených výkonů	%			
46	HZS	HZS4212	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista - hromosvod	hod	6,000		
			Celkem				

Zpracováno systémem KROS plus

ZADÁNÍ

Stavba: Penzion Bochov - Slaboproud
Objekt:

Datum: 18.12.2012
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		M	**Práce a dodávky M**				
		21-M	**Elektromontáže**				
1	921	210010002	Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených pod omítku	m	40,000		
2	*345*	*345710620*	*trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN)2316*	*m*	*42,000*		
3	921	210010003	Montáž trubek plastových ohebných do D 23 mm uložených pod omítku	m	80,000		
4	*345*	*345711070*	*trubka elektroinstalační ohebná PVC 4020*	*m*	*84,000*		
5	921	210010005	Montáž trubek plastových ohebných do D 36 mm uložených pod omítku	m	95,000		
6	*345*	*345710740*	*trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (EN) 2332*	*m*	*99,750*		
7	921	210010256	Montáž hadic ochranných pryžových a plastových D do 100 mm uložených volně	m	40,000		
8	*345*	*345713550*	*trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09110*	*m*	*42,000*		
9	921	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1901, KP67, KP68/2	kus	22,000		
10	*345*	*345715110*	*krabice přístrojová instalační KP 68/2*	*kus*	*22,000*		
11	921	210010313	Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných KO100, KO125	kus	8,000		
12	*345*	*345715240*	*krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO125*	*kus*	*8,000*		
13	921	210010324	Montáž rozvodek zapuštěných plastových čtyřhranných typ KT 250 bez svorkovnic	kus	4,000		
14	*345*	*345715440*	*skříň rozvodná KT 250*	*kus*	*4,000*		
15	921	210190001	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg	kus	1,000		
16	*357*	*357112130*	*rozvodnice R-TAZ-P*	*kus*	*1,000*		
17	921	210850041R	Montáž měděných kabelů sdělovacích	m	600,000		
18	*341*	*341401340R*	*kabel UTP cat.5e*	*m*	*630,000*		
19	921	210850081	Montáž měděných kabelů koaxiálních uložných	m	300,000		
20	*341*	*341401350R*	*kabel koaxiální TV+R+SAT vnitřní*	*m*	*315,000*		
21	R	PM	Přidružený materiál	%			
22	R	PPV	Podíl přidružených výkonů	%			
23	R	ZV	Zednické výpomoci	%			
		22-M	**Montáže oznam. a zabezp. zařízení**				
24	922	220301201	Montáž zásuvka slaboproud	kus	23,000		
25	*374*	*374512230*	*zásuvka tv+r+sat Tango*	*kus*	*11,000*		
26	*374*	*374512430*	*zásuvka data 1xRJ45 Tango*	*kus*	*11,000*		
27	*374*	*374512330*	*zásuvka telefonní Tango*	*kus*	*1,000*		
28	922	220490826	Montáž konektoru	kus	22,000		
29	*374*	*374512470R*	*konektor Reichle De Massari*	*kus*	*22,000*		
30	R	PM	Přidružený materiál	%			
31	R	PPV	Podíl přidružených výkonů	%			
32	R	ZV	Zednické výpomoci	%			

Zpracováno systémem KROS plus

ZADÁNÍ

Stavba: **Penzion Bochov - Slaboproud**
Objekt:

Datum: 18.12.2012
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
33	HZS	HZS3221	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení - kontrola zapojení	hod	2,000		

Celkem

Zpracováno systémem KROS plus

ZADÁNÍ

Stavba: Penzion Bochov - EPS
Objekt:

Datum: 18.12.2012
JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Zkrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		M	**Práce a dodávky M**				
		21-M	**Elektromontáže**				
1	921	210010002	Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených pod omítku	m	80,000		
2	*345*	*345710710*	*trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (EN) 2316E*	*m*	*84,000*		
3	921	210010004	Montáž trubek plastových ohebných do D 29 mm uložených pod omítku	m	50,000		
4	*345*	*345710730*	*trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (EN) 2325*	*m*	*52,500*		
5	921	210010311	Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/KO68, KO97/KO97V	kus	30,000		
6	*345*	*345715190*	*krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68*	*kus*	*30,000*		
7	921	210010313	Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných KO100, KO125	kus	4,000		
8	*345*	*345715240*	*krabice přístrojová odbočná s víčkem z PH KO125*	*kus*	*4,000*		
9	921	210140672	Montáž a zapojení autonomního hlásiče požáru	kus	15,000		
10	*382*	*382261500R*	*autonomní hlásič požáru Schneider Basic MTN 547120*	*kus*	*15,000*		
11	921	210192571	Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 2,5 mm2	kus	56,000		
12	*345*	*345621400R*	*svornice řadová RSA 1,5*	*kus*	*56,000*		
13	921	210850003	Montáž kabelů sdělovacích 2x2x0,8 mm2 uložených volně	m	210,000		
14	*341*	*341215820*	*kabel sdělovací J-Y(St)Y 2x2x0,8 mm*	*m*	*220,500*		
15	R	PM	Přidružený materiál	%			
16	R	PPV	Podíl přidružených výkonů	%			
17	R	ZV	Zednické výpomoci	%			
18	HZS	HZS3221	Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení - kontrola zapojení	hod	56,000		
			Celkem				

Zpracováno systémem KROS plus